

OBMIAR I ZAKRES ROBÓT:

- Zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywanych prac.
- Wykonanie prac demontażowych, skucie istniejącej powierzchni balkonów, demontaż istniejących obróbek blacharskich, mycie i gruntowanie powierzchni
- Wykonanie warstwy termicznej z płyt styropianowych na wierzchu i od spodu konstrukcji płyty balkonowej (styrodur xps lub eps 200 gr. 3-5cm)
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Wylewka cementowa gr. 5-7 cm ze spadkiem 2% zbrojona siatką stalową
- Wykonanie obróbek blacharskich – blachy okapowe
- Wyprawa powierzchni płyty balkonowej od spodu konstrukcji wraz z możliwym dopasowaniem do istniejącej elewacji
- Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych

POWIERZCHNIA BALKONU – 5,44 M2 - 8 SZT.

POWIERZCHNIA BALKONU – 6,86 M2 - 3 SZT.